

PROJET ROUTE DE FERNEY

ÉQUIPEMENT ARCADE - DESCRIPTIF

VENTILATION

- Monobloc double-flux 1'800 m³/h avec prise d'air en façade et rejet d'air sur la toiture > prévu
- Raccordements du monobloc ainsi que distribution > à charge du preneur

CHAUFFAGE

- Coffret de chauffage dans le local > prévu
- Base : chauffage au sol > prévu
- Chauffage à travers ventilo-convecteur, au plafond prévu en option > à charge du preneur

RAFRAÎCHISSEMENT

- Rafraîchissement de 3kW (raccordé selon choix de chauffage) > prévu

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique à disposition. Ampérage prévu : 200A
- Quantité /emplacement des prises à définir par CODHA et futur preneur
- Éclairage de base et éclairage de sécurité prévus

SANITAIRE

- Équipement WC handicapé > prévu
- Emplacement pour séparateur de graisse et adoucisseur d'eau au sous-sol > prévu
- Quantités et emplacement des écoulements au sol à définir

FINITIONS

Sol : Chape poncée
Plafond : Faux-plafond acoustique
Murs : Doublage en plâtre - gypse et peint